I.N.G. FIXATIONS

FIX-RING VS ®

Le choix du Pro !

NOUVEAU

BREVET DÉPOSÉ

FIXATION DE TUYAUX D'ÉVACUATION SUR TIGE FILETÉE EN VIDE SANITAIRE ou FAUX-PLAFOND

Ø (mm)	Référence	Condt
100	A140502	Boîte de 10
	A854100	Sachet de 4



Vue en coupe

Forme bombée pour s'adapter à la pente

POSE SOUS HOURDIS CREUX





BASCULE M6 + RONDELLE RAPID

BREVETÉ

Taraudage	Référence	Condt
M6	A220024	Boîte de 50

BASCULE M7 - M8 + RONDELLE + ÉCROU

Taraudage	Référence	Condt
M7	A220003	Boîte de 10
M8	A220005	



POSE SOUS HOURDIS POLYSTYRÈNE - PERÇAGE À TRAVERS LA DALLE



RONDELLE FILETÉE

Taraudage	Référence	Condt
M6	A150260	Boîte de 20
M8	A150270	

Pose par dessus la dalle béton :
1 - Percer la dalle et le polystyrène
2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle

POSE SOUS HOURDIS PLASTIQUE - PERÇAGE PAR DESSOUS



POSE SOUS DALLE BÉTON

PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON

BREVETÉ

Taraudage	Référence	Condt
M6*	A188090	Boîte de 100
M7	A188100	
M8	A188150	

Agrément * en cours

CHEVILLE DOUILLE MÉTALLIQUE - DIRECTE BÉTON

Taraudage	Référence	Condt
M6	A260160	Boîte de 100
M7 *	A260165	
M8	A260170	

FIX-RING VS®



Réglage de la pente en vissant et dévissant





Possible aussi en sortie de dalle : posé à l'envers

Une autre méthode de pose

TIGE FILETÉE - 1 MÈTRE

Filetage	Référence	Condt
M6	A509080	Lot de 10
M7	A509085	
M8	A509090	