Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Malette de pose complète

Pour déporter les gonds de volets

Mallette de pose complète

Description

- Malette de pose complète pour déporter les gonds de volets dans le cadre de l'isolation par l'extérieur.
- Malette contenant :
    - 2 gabarits d'assemblage de volets.
    - 1 gabarit de réglage gauche.
    - 1 gabarit de réglage droit.
    - 100 chevilles Ø10 mm.
    - 4 coins en bois.
    - 1 mèche Ø10 x 310 mm.

Les + produits

- Permet d'assembler les volets puis de les positionner afin de pouvoir poser les gonds.



Mallette de pose complète - détails

Mallette de pose complète ITE - vue en situation

Mallette de pose complète ITE - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT
ENSEMBLE GABARIT DE POSE La mallette	A130110	1 mallette	Aucun